

低空经济智慧物流产教融合实训基地拆除、出
新、地板及布线项目 工程

招标工程量清单

招 标 人：_____

造价咨询人：_____



2025年05月19日

低空经济智慧物流产教融合实训基地拆除、出新、地板及布线项目工程

招标工程量清单

招 标 人： _____ 造价咨询人： _____
(单位盖章) (单位资质专用章)

法定代表人或其授权人： _____ 法定代表人或其授权人： _____
(签字或盖章) (签字或盖章)

编 制 人： _____ 复 核 人： _____
(造价工程师签字盖专用章) (造价工程师签字盖专用章)

编制时间： 2025年05月19日 复核时间： 2025年05月19日

齐贤楼教室土建工程

工程

招标工程量清单

招 标 人:

造价咨询人:

(单位盖章)



法定代表人
或其授权人:

法定代表人
或其授权人:

(签字或盖章)

Handwritten signature of Wang Songcheng.

编 制 人:

复 核 人:

(造价人员签字盖专用章)



编制时间:

2025年05月19日

复核时间:

2025年05月19日

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：齐贤楼教室土建工程

第1页 共4页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		齐贤楼教室土建工程			1			
		拆除工程			1			
1	011608001001	铲除墙面涂料	1. 铲除部位名称:墙柱面 2. 铲除部位的截面尺寸:高4m以内(拟设踢脚线以上、吊顶以下)	m2	636			
2	011613001001	灯具拆除	1. 拆除灯具高度:投标人应自行踏勘现场, 自行确认拆除高度 2. 灯具种类:普通荧光灯, 含附带线路、开关等。 3. 其他:投标人自行确定拆除、锚孔修复、搬运及周边设施保护措施, 以上费用在本项综合计入, 结算时不另行计量。	套	13			
3	011610001001	木门窗拆除	1. 室内高度:3. 5m 2. 门窗洞口尺寸:1000×2620mm(木门高2060mm, 门上方窗高560mm)	樘	2			
4	011603001001	黑板拆除	1. 构件名称:教室黑板 2. 拆除构件的厚度或规格尺寸:1. 2×4m 3. 构件表面的附着物种类:漆及金属边框等	m2	4. 8			
5	01B001	其他物件拆除	1. 说明:除前列涂料、灯具之外的拆除项目。投标人自行踏勘现场, 自行确认拆除对象和数量, 自行考虑拆除方案。该项费用一次性包死, 结算时不作调整。 2. 计量规则:本项计量为“项”, 工程量为“1”, 结算时不作调整。	项	1			
6	011613001002	吊扇拆除	1. 工作内容:普通吊扇拆除, 含附带线路、开关等; 承包人应按建设单位要求将拆除的吊扇搬运至指定地点并堆放整齐, 承包人自行确认运距; 承包人自行确定拆除、锚孔修复、待拆物本身保护、搬运及周边设施保护措施, 以上费用在本项综合计入, 结算时不另行计量。	套	3			
7	01B001	建筑垃圾清理弃置	1. 说明:投标人应自行踏勘现场, 了解当地相关法律法规及校方规定, 自行考虑运输方式、转运过程中对沿途环境和设施的保护、弃置运距以及弃置地点(必须清运出校园)。该项费用包括清理处置本工程范围建筑垃圾的全部费用, 一次性包死, 结算时不作调整。 2. 计量规则:本项计量单位为“项”, 工程量为“1”, 结算时不作调整。不区分建筑垃圾类型。	项	1			
		地面工程			1			
本页小计								
合 计								

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：齐贤楼教室土建工程第2页 共4页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
8	011103003001	SPC锁扣地板	1. 粘结层厚度、材料种类:/ 2. 面层材料品种、规格、颜色:SPC锁扣地板, 1220×183×6mm (4. 5mm厚基材层+1. 5mm厚 IXPE静音棉), 色调由建设单位确认。承包人不得因色调变更提出索赔。 3. 压线条种类:PVC, L形或T形 4. 其他:教室长边尺寸超10m, 承包人应自行确认隔断配件的设置。以上工作费用在本项综合计入, 结算时不另行计量。	m2	156			
9	011101005001	自流坪楼地面	1. 自流平复合砂浆配合比、厚度:配合比由承包人根据本工程特点与既往施工经验在符合相关规范规定的前提下自行考虑; 厚4mm 2. 界面剂材料种类:耐碱型苯乙烯-丙烯酸酯共聚物乳液 3. 面层材料种类:SPC锁扣地板 4. 其他:承包人应自行考虑下承面保护及处理方案, 确保自流平及以上层次的施工质量, 结算时不另行增加保护及处理费用。	m2	156			
10	011105006001	黑钛不锈钢踢脚线	1. 踢脚线高度:120mm 2. 基层材料种类、规格:免基层板 3. 面层材料品种、规格、颜色:201不锈钢 (拉丝黑钛), 厚1. 0mm, 黑色	m	70			
		墙面工程			1			
11	011407001001	内墙乳胶漆	1. 基层类型:砖、砌块或混凝土等综合类型 2. 涂刷涂料部位:内墙面 3. 腻子种类:混合腻子 4. 刮腻子要求:满批, 2遍 5. 涂料品种、涂刷遍数:内墙乳胶漆, 2遍	m2	636			
12	011407001002	外墙防水涂料	1. 基层类型:砖、砌块、混凝土等综合考虑 2. 涂刷涂料部位:齐贤楼东门外新增教室墙体外部 3. 腻子种类:防水腻子 4. 刮腻子要求:3遍 5. 涂料品种、涂刷遍数:防水涂料, 3遍 6. 其他:涂料色调应与周边环境协调, 并经发包人认可, 不得因色调变更而索赔	m2	10. 66			
本页小计								
合 计								

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：齐贤楼教室土建工程

第3页 共4页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
13	010402001001	砌块墙	1. 砌块品种、规格、强度等级:蒸压加气混凝土砌块, A5.0B06 2. 墙体类型:封堵墙 3. 砂浆强度等级:M5混合砂浆 4. 其他:含墙体与既有建筑结构之间的衔接工作(包括但不限于开槽、清理、植筋、设置拉结筋、补缝等), 结算时不另行计量计价	m3	3			
14	011210003001	玻璃隔断	1. 边框材料种类、规格:铝合金边框 2. 玻璃品种、规格、颜色:10厚钢化夹胶玻璃 3. 嵌缝、塞口材料品种:详见图集07SJ507-1 4. 其他:投标人应自行确定新增玻璃隔断与旧墙体、地面或其他建筑结构之间的衔接做法, 确保整体稳固、协调和耐久性。	m2	3			
		天棚吊顶			1			
15	011302001001	矿棉板吊顶	1. 吊顶形式、吊杆规格、高度:不上人, 吊杆直径6mm, 高度600mm(根据梁底高程调节) 2. 龙骨材料种类、规格、中距:轻钢龙骨, 详见图集《内装修-室内吊顶》(12J502-2) 3. 基层材料种类、规格:/ 4. 面层材料品种、规格:矿棉吸声板, 600×600×14mm。详见图集《内装修-室内吊顶》(12J502-2) 5. 压条材料种类、规格:详见图集《内装修-室内吊顶》(12J502-2) 6. 嵌缝材料种类:详见图集《内装修-室内吊顶》(12J502-2) 7. 防护材料种类:防火防潮 8. 其他:投标人应自行确定吊顶与吸顶式空调内机及其配属管线、灯具及其配属管线、无线AP及其配属管线和窗帘等附设或内藏设备设施之间的衔接与补强措施及做法。以上工作费用在本项综合计入, 结算时不另行计量。	m2	156			
		门窗工程			1			
本页小计								
合 计								

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：齐贤楼教室土建工程第4页 共4页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
16	010805005001	成品套装地弹簧玻璃门	1. 门代号及洞口尺寸:成品套装玻璃门 2. 门框或扇外围尺寸:1200*2100mm 3. 框材质:铝合金 4. 玻璃品种、厚度:10mm厚加胶玻璃 5. 其他:含全铜锁、门吸、304不锈钢合页和密封条等其他优质五金及安装所需一切辅助材料;含玻璃门与相邻构件的衔接措施,确保稳定性、协调性和耐久性。	m2	4.83			
17	010810005001	窗帘轨	1. 窗帘轨材质、规格:铝合金,与新增窗帘布匹配 2. 轨的数量:单轨 3. 防护材料种类:防火 4. 其他:投标人应自行确认窗帘轨与各种材质基面(包括但不限于砖、砌块、混凝土、钢化玻璃等)之间的连接措施,确保稳定、耐久、匹配及与周边环境协调。	m	36			
18	010810001001	窗帘	1. 窗帘材质:布艺 2. 窗帘高度、宽度:约3m(由建设单位确定,不得因窗帘布的尺寸变更而索赔) 3. 窗帘层数:单层 4. 带幔要求:不设	m2	108			
19	010802004001	防盗门	1. 门代号及洞口尺寸:FAM-3-D-GZ(成品3级单扇平开钢质带玻璃窗防盗门),1000×2620mm 2. 门框或扇外围尺寸:钢质门960×2050mm(内设矩形观察窗),上部固定窗960mm×550mm,可参考同层其他教室做法。 3. 门框、扇材质:钢质,表面喷塑;钢化玻璃。 4. 其他:具体色调、细部尺寸由建设单位确定,承包人不得因色调和细部尺寸的变更而提出索赔;本项包含门边修补工作,结算时不另行计量计价。	樘	2			
分部分项合计								
20	011701003001	施工脚手架	1. 搭设方式:承包人自行考虑 2. 搭设高度:小于3.6m 3. 脚手架材质:承包人自行考虑	项	1			
单价措施合计								
本页小计								
合 计								

总价措施项目清单与计价表

工程名称：齐贤楼教室土建工程

标段：

第1页 共3页

序号	项目编码	项 目 名 称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整 费率(%)	调整后 金额(元)	备注
1	011707001001	安全文明施工						
1.1	1.1	基本费	分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费	3.1				不取费时 将“费率”置0；
1.2	1.2	增加费	分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费	0				1 星0.7% /2 星0.77% /3 星0.84%
1.3	1.3	扬尘污染防治增加费	分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费	0.31				
2	011707002001	夜间施工	分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费					0~0.1%
3	011707003001	非夜间施工照明	分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费					0.2%
4	011707004001	二次搬运	分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费					

未来软件编制

总价措施项目清单与计价表

工程名称：齐贤楼教室土建工程

标段：

第2页 共3页

序号	项目编码	项 目 名 称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整 费率(%)	调整后 金额(元)	备注
5	011707005001	冬雨季施工	分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费					0.05~0.2%
6	011707006001	地上、地下设施、建筑物的临时保护设施	分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费					
7	011707007001	已完成工程及设备保护	分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费					0~0.05%
8	011707008001	临时设施	分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费					1~2.3%
9	011707009001	赶工措施	分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费					0.5~2.1%
10	011707010001	工程按质论价	分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费	0				市优结构0.7% /市优0.9% /省优1.3% /国优专业1.4% /国优1.6%

未来软件编制

总价措施项目清单与计价表

工程名称：齐贤楼教室土建工程

标段:

第3页 共3页

序号	项目编码	项 目 名 称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整 费率(%)	调整后 金额(元)	备注
11	011707011001	住宅分户验收	分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费					0.4%
12	011707012001	建筑工人实名制费用	分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费					0.05%
13	011707015001	智慧工地费用	分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费					0.08~0.15%
合 计								

未来软件编制

其他项目清单与计价汇总表

工程名称: 齐贤楼教室土建工程

标段:

第1页 共1页

[illegible]

未来软件编制

表-12

暂列金额明细表

工程名称: 齐贤楼教室土建工程

标段:

第1页 共1页

[illegible]

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：齐贤楼教室土建工程

标段:

第1页 共1页

[illegible]

齐贤楼教室安装工程

工程

招标工程量清单

招 标 人:

(单位盖章)

造价咨询人:

(单位资质专用章)

法定代表人
或其授权人:

(签字或盖章)

法定代表人
或其授权人:

(签字或盖章)

编 制 人:

中华人民共和国一级注册造价工程师
陈 晖
B11203200003046
江苏南京交院工程检测
有限公司
(造价工程师签字盖专用章)
有效期至:2028年10月08日

复 核 人:

中华人民共和国一级注册造价工程师
王松成
B11243200039410
江苏南京交院工程检测
有限公司
(造价工程师签字盖专用章)
有效期至:2028年06月19日

编制时间:

2025年05月19日

复核时间:

2025年05月19日

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：齐贤楼教室安装工程第1页 共3页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		齐贤楼教室安装工程			1			
		凿槽及布管			1			
1	030413002001	凿（压）槽	1. 名称:墙面或地面凿槽 2. 规格:与强弱电配管、配电箱、开关、插座及其他用电或网络设备相匹配，承包人自行确定宽度与深度 3. 类型:凿槽 4. 填充（恢复）方式:1:3水泥砂浆抹平、细石混凝土填实或专用修复材料恢复。承包人自行确定恢复方式，确保后续施工质量。 5. 混凝土标准:承包人综合考虑 6. 其他:本项综合新设配电箱、开关、插座及其他用电或网络设备的凿槽工作，结算时仅以管道凿槽长度计，其他凿槽不单独计量；基面为砌体或混凝土，承包人综合考虑，结算时不因材质不同而分别计量；承包人应自行确定结构物的保护措施，包括但不限于剔凿露出钢筋修复、周边墙体结构完整性保护等措施。以上工作费用均在本项综合计入，结算时不另行计价。	m	119.6			
2	030411001001	DN20暗配管	1. 名称:强弱电线路暗配管 2. 材质:刚性阻燃管 3. 规格:DN25 4. 配置形式:暗配 5. 接地要求:/ 6. 钢索材质、规格:/	m	115.6			
3	030411001002	DN32暗配管	1. 名称:强弱电线路暗配管 2. 材质:刚性阻燃管 3. 规格:DN32 4. 配置形式:暗配 5. 接地要求:/ 6. 钢索材质、规格:/	m	6			
4	030411001003	吊顶内供电线路配管	1. 名称:吊顶内供电线路配管 2. 材质:刚性阻燃管 3. 规格:DN20 4. 配置形式:吊顶内 5. 接地要求:/ 6. 钢索材质、规格:/	m	120			
		强电改造			1			
本页小计								
合 计								

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：齐贤楼教室安装工程第2页 共3页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
5	030411004001	BV2. 5mm2布电线	1. 名称:BV2. 5mm2布电线（插座及照明回路） 2. 配线形式:管内穿线 3. 型号:铜芯聚氯乙烯绝缘线 4. 规格:2. 5mm2 5. 材质:铜芯 6. 配线部位:吊顶内或砖混凝土结构内，综合考虑 7. 配线线制:单相三线制 8. 钢索材质、规格:/	m	870			
6	030404034002	四联单控面板开关	1. 名称:四联单控面板开关 2. 说明:各类设备、灯具配套开关安装费用，包含墙面开槽、接线、安装、槽缝修补、调试等全部费用。	个	3			
7	030404034003	双联单控面板开关	1. 名称:双联单控面板开关 2. 说明:各类设备、灯具配套开关安装费用，包含墙面开槽、接线、安装、槽缝修补、调试等全部费用。	个	1			
8	030404035001	五孔插座（16A）	1. 名称:五孔插座（16A），含墙插与地插。 2. 规格:86型 3. 安装方式:明装或暗装 4. 其他:包含墙面地面开槽、接线、安装、槽缝修补、调试等全部费用。综合考虑墙插和地插，结算时不因插座差别而分别计量。	个	24			
9	030412005001	LED长条灯（1200×100mm）	1. 名称:LD长条灯 2. 规格:1200×100mm， 30W 3. 其他:该灯具安装于吊顶内，投标人应自行确定安装方案及相应线缆布设方案，综合考虑报价。	套	16			
10	030411006001	接线盒	1. 名称:接线盒 2. 材质:ABS 3. 规格:86型 4. 安装形式:暗装	个	5			
11	030404017001	强电配电箱（含空气开关等配套元器件及线缆）	1. 名称:配电箱（含配套空气开关等元器件及线缆） 2. 安装方式:嵌入式安装 3. 其他:包含墙面开槽、接线、安装、槽缝修补、调试等全部费用。	台	1			
12	03B001	拆换空气开关	1. 工作内容:拆除旧空气开关，更换新空气开关。更换的新空气开关型号应与新设备相匹配。本项包括临时切断电路、拆除、安装、整理配属线缆、重新合上电路、调试等所有工作。 2. 计量规则:本项目计量单位为“个”，按实际拆换数量计。	个	6			
本页小计								
合 计								

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：齐贤楼教室安装工程

第3页 共3页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
13	03B002	8位插排（接线板）安装	1. 工作内容:采用符合规范GB/T 1002-2021标准的8插位插排，品质不低于或相当于公牛、正泰、鸿雁，插排配属的插头应为单相两极带接地插头（250V/16A），配属线缆长度不小于5m。沿建设单位指定位置安装。本项包括插排的安设、调试等全部工作。 2. 计量规则:本项计量为“个”，按实际安设数量计。	个	10			
		弱电改造			1			
14	030502005001	网线 CAT6	1. 名称 网线 CAT6 2. 材质、规格：6类 4对 3. 其他：本项包括旧箱引出或接入、水晶头制作安设、沿课桌或讲台敷设、网络线路调试等相关工作，以上工作费用在本项综合计入，结算时不另行计量。	m	650			
15	030404035002	网络信息插座（单口）	1. 名称:网络插座 2. 材质:ABS 3. 规格:86型 4. 安装方式:暗装（含墙插及地插） 5. 其他:包含墙面地面开槽、接线、安装、槽缝修补、调试等全部费用。综合考虑墙插和地插，结算时不因插座差别而分别计量。	个	28			
16	03B003	无线AP拆除重装	1. 工作内容:将原设在梁下的无线AP拆除后重新安装。投标人自行考虑拆除、保护、重装、调整与调试措施，确保重装后的设备与吊顶合理衔接，并发挥其原有功能。 2. 计量规则:本项计量为“项”，工程量为“1”，结算时不予调整。	项	1			
分部分项合计								
本页小计								
合 计								

总价措施项目清单与计价表

工程名称：齐贤楼教室安装工程

标段：

第1页 共3页

序号	项目编码	项 目 名 称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整 费率(%)	调整后 金额(元)	备注
1	031302001001	安全文明施工						
1.1	1.1	基本费	分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费	1.5				不取费时 将“费率”置0；
1.2	1.2	增加费	分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费	0				1星0.3% /2星0.33% /3星0.36%
1.3	1.3	扬尘污染防治增加费	分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费	0.21				
2	031302002001	夜间施工	分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费					0~0.1%
3	031302003001	非夜间施工照明	分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费					0.30%
4	031302004001	二次搬运	分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费					

未来软件编制

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：齐贤楼教室安装工程

标段:

第1页 共1页

[illegible]

未来软件编制

表-12

材料(工程设备)暂估单价及调整表

工程名称：齐贤楼教室安装工程

标段:

第1页 共1页

[illegible]

室外场地土建工程

工程

招标工程量清单

招 标 人:

造价咨询人:

(单位盖章)



法定代表人
或其授权人:

法定代表人
或其授权人:

Handwritten signature of the authorized representative of the consulting firm.

(签字或盖章)

(签字或盖章)

编 制 人:

复 核 人:



编制时间:

2025年05月19日

复核时间:

2025年05月19日

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：室外场地土建工程

第1页 共2页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		室外场地土建工程			1			
		土方与拆除工程			1			
1	040701001001	场地平整	1. 部位:综合 2. 坡度:0.5%（利于排除积水） 3. 压实度:90%	m2	100			
2	040101001001	挖一般土方	1. 土壤类别:综合考虑 2. 挖土深度:1m以内	m3	36.5			
3	041001005001	拆除侧、平（缘）石	1. 材质:石质	m	14.6			
4	04B001	建筑垃圾清理弃置	1. 说明:投标人应自行踏勘现场，了解当地相关法律法规及校方规定，自行考虑运输方式、转运过程中对沿途环境和设施的保护、弃置运距以及弃置地点（必须清运出校园）。该项费用包括清理处置本工程范围内建筑垃圾的全部费用，一次性包死，结算时不作调整。 2. 计量规则:本项计量单位为“项”，工程量为“1”，结算时不作调整。不区分建筑垃圾类型。	项	1			
		地面硬化			1			
5	040202011001	碎石	1. 石料规格:5~40mm 2. 厚度:100mm 3. 其他:含基底夯实	m2	166			
6	040203007001	水泥混凝土	1. 混凝土强度等级:C30 5~20 2. 掺和料:/ 3. 厚度:100mm 4. 嵌缝材料:沥青玛蹄脂	m2	166			
7	040203008001	花岗岩火烧板铺装	1. 块料品种、规格:花岗岩火烧板，30mm厚，单块尺寸、表面粗糙度、基本色调参照周边 2. 垫层：材料品种、厚度、强度等级：水泥混凝土	m2	66			
		集装箱板房			1			
8	04B002	新购集装箱板房	1. 参数:长×宽×高=3×4×2.8m；主框架采用40C槽钢，地板承重≥200kg/m2；墙体采用75 mm厚岩棉彩钢板（彩钢板厚0.5 mm），防火等级A1；屋顶采用四边方钢管（100mm×100 mm×2 mm镀锌），顶板承重≥50 kg/m2。 2. 工作内容:含采购、装车、运输、卸车、吊装至发包人指定位置、预留或开设孔洞设套管、现场改造、竣工验收合格及交付使用前保管等全部工作 3. 计量规则:本项计量单位为“座”，按实际数量计。	座	1			
本页小计								
合 计								

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：室外场地土建工程

第2页 共2页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
9	04B003	旧集装箱板房吊运就位并改造	1. 工作内容:将旧标准集装箱（带已破损钢化玻璃）吊运至发包人指定地点（距离约100m）；拆解破损的钢化夹胶玻璃并更新，夹胶玻璃总厚17.14mm（8+1.14+8mm）；集装箱接缝防水处理（封边改造，建议采用氯丁橡胶防水条）；设置岩棉（容重80kg/m3）保温板，岩棉板外设多层饰面板，防火等级均为A级。含装车、运输、卸车、吊装就位、开设孔洞设套管、现场改造、竣工验收合格及交付使用前保管等全部工作。 2. 计量规则:本项计量单位为“座”，按实际数量计。	座	1			
分部分项合计								
10	041106001001	大型机械设备进出场及安拆	1. 机械设备名称:投标人自行考虑 2. 机械设备规格型号:投标人自行考虑	项	1			
单价措施合计								
本页小计								
合 计								

总价措施项目清单与计价表

工程名称：室外场地土建工程

标段：

第1页 共3页

序号	项目编码	项 目 名 称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整 费率(%)	调整后 金额(元)	备注
1	041109001001	安全文明施工						
1.1	1.1	基本费	分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费	1.5				不取费时 将“费率”置0；
1.2	1.2	增加费	分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费	0				1 星0.4% /2 星0.44 %/3 星0.48 %
1.3	1.3	扬尘污染防治增加费	分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费	0.31				
2	041109002001	夜间施工	分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费					0.05~ 0.15%
3	041109003001	二次搬运	分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费					
4	041109004001	冬雨季施工	分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费					0.1~0 .3%

未来软件编制

表-11

总价措施项目清单与计价表

工程名称：室外场地土建工程

标段：

第2页 共3页

序号	项目编码	项 目 名 称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整 费率(%)	调整后 金额(元)	备注
5	041109005001	行车、行人干扰	分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费					
6	041109006001	地上、地下设施、建筑物的临时保护设施	分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费					
7	041109007001	已完成工程及设备保护	分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费					0~0.02%
8	041109008001	临时设施	分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费					1.1~2.2%
9	041109009001	赶工措施	分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费					0.5~2.2%
10	041109010001	工程按质论价	分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费	0				市优结构0.6% /市优0.8% /省优1.1% /国优1.3%

未来软件编制

表-11

暂列金额明细表

工程名称：室外场地土建工程

标段:

第1页 共1页

[illegible]

材料(工程设备)暂估单价及调整表

工程名称：室外场地土建工程

标段:

第1页 共1页

[illegible]

室外场地安装工程

工程

招标工程量清单

招 标 人:

造价咨询人:

(单位盖章)

(单位资质专用章)



法定代表人
或其授权人:

法定代表人
或其授权人:

(签字或盖章)

(签字或盖章)

王松成

编 制 人:

复 核 人:



编制时间:

2025年05月19日

复核时间:

2025年05月19日

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：室外场地安装工程

第1页 共2页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		室外场地安装工程			1			
		强电改造			1			
1	030411001001	配管	1. 名称:配管 2. 材质:刚性阻燃管 3. 规格:DN20 4. 配置形式:埋地 5. 接地要求:/ 6. 钢索材质、规格:/ 7. 其他:含沟槽开挖、回填、地面恢复、余方弃置以及穿墙、沿墙敷设等工作，以上工作费用综合在本项考虑，结算时不另行计量计价，且不因配管位置差异而单独计量计价。	m	30			
2	030411002002	线槽	1. 名称:PVC线槽 2. 材质:阻燃PVC 3. 规格:30×15mm 4. 其他:含线槽与墙体连接措施	m	30			
3	030411004001	BV2. 5mm2布电线	1. 名称:BV2. 5mm2布电线（插座及照明回路） 2. 配线形式:管内穿线 3. 型号:铜芯聚氯乙烯绝缘线 4. 规格:2. 5mm2 5. 材质:铜芯 6. 配线部位:综合考虑 7. 配线线制:单相三线制 8. 钢索材质、规格:/	m	90			
4	030411004002	ZR-BV4. 0mm2布电线	1. 名称:ZR-BV4. 0mm2布电线（空调回路） 2. 配线形式:管内穿线 3. 型号:阻燃铜芯聚氯乙烯绝缘线 4. 规格:4. 0mm2 5. 材质:铜芯 6. 配线部位:顶棚内及砖石混凝土内，综合考虑 7. 配线线制:单相三线制 8. 钢索材质、规格:/	m	20			
5	030404034002	单联单控面板开关	1. 名称:单联单控面板开关 2. 说明:各类设备、灯具配套开关安装费用，包含墙面开槽、接线、安装、槽缝修补、调试等全部费用。	个	1			
6	030404034003	双联单控面板开关	1. 名称:双联单控面板开关 2. 说明:各类设备、灯具配套开关安装费用，包含墙面开槽、接线、安装、槽缝修补、调试等全部费用。	个	1			
本页小计								
合 计								

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：室外场地安装工程

第2页 共2页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
7	030404035001	五孔插座（20A）	1. 名称:五孔插座（20A） 2. 规格:86型 3. 安装方式:集装箱墙面明装 4. 其他:含墙面打孔、接线、安装、铆定、调试等全部费用。	个	4			
8	030412005001	LED吸顶灯（600×600mm）	1. 名称:LED矩形吸顶灯 2. 规格:600×600mm， 48W 3. 其他:该灯具安设于集装箱内，投标人应自行确定安装方案、配套线缆布设方案以及箱顶穿孔防水方案，综合考虑报价。	套	3			
9	030411006001	接线盒	1. 名称:接线盒 2. 材质:ABS 3. 规格:86型 4. 安装形式:暗装	个	2			
10	030411002001	线槽	1. 名称:PVC线槽 2. 材质:阻燃PVC 3. 规格:30×15mm	m	20			
11	030404017001	强电配电箱（含空气开关等配套元器件及线缆）	1. 名称:配电箱（含配套空气开关等元器件及线缆） 2. 安装方式:嵌入式安装 3. 其他:包含墙面开槽、接线、安装、槽缝修补、调试等全部费用。	台	2			
		弱电改造			1			
12	030502005001	网线 CAT6	1. 名称 网线 CAT6 2. 材质、规格：6类 4对 3. 其他：本项包括旧箱引出或接入、水晶头制作安设、沿课桌或讲台敷设、网络线路调试等相关工作，以上工作费用在本项综合计入，结算时不另行计量。	m	30			
13	030404035002	网络信息插座（单口）	1. 名称:网络插座 2. 材质:ABS 3. 规格:86型 4. 安装方式:暗装（含墙插及地插） 5. 其他:包含墙面地面开槽、接线、安装、槽缝修补、调试等全部费用。综合考虑墙插和地插，结算时不因插座差别而分别计量。	个	2			
分部分项合计								
本页小计								
合 计								

总价措施项目清单与计价表

工程名称：室外场地安装工程

标段：

第1页 共3页

序号	项目编码	项 目 名 称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整 费率(%)	调整后 金额(元)	备注
1	031302001001	安全文明施工						
1.1	1.1	基本费	分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费	1.5				不取费时 将“费率” 置0；
1.2	1.2	增加费	分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费	0				1 星0.3% /2 星0.33 %/3 星0.36 %
1.3	1.3	扬尘污染防治增加费	分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费	0.21				
2	031302002001	夜间施工	分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费					0~0.1 %
3	031302003001	非夜间施工照明	分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费					0.30%
4	031302004001	二次搬运	分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费					

未来软件编制

暂列金额明细表

工程名称：室外场地安装工程

标段:

第1页 共1页

[illegible]

材料(工程设备)暂估单价及调整表

工程名称：室外场地安装工程

标段:

第1页 共1页

[illegible]

